

JÄLKITOIMIOHJE

Onnistunut lopputulos edellyttää toimenpiteitä eristeasennuksen jälkeen.
Huolehdi erityisesti ilmatiiveydestä.
Jälkitoimenpiteet ovat asiakkaan vastuulla. Tutustu huolella tähän ohjeeseen.

YLÄ- JA ALAPOHJAT

SUOJAUKSET

- * Eristetyt tilat suojattava sateelta ja tuulelta
- * Eristeiden päällä ei saa kulkea
- * Ikkuna-aukot suojattava ulkopuolelta, mikäli ikkunoita ei ole asennettu

RUISKUASENNETUT SEINÄT

LÄMMITÄ JA TUULETA

- * Eristeen kuivumiseen vaikuttaa oleellisesti sääolot ja vuodenaika, kuivattaminen aloitetaan heti eristeen asennuksen jälkeen.
- * Tuuletus riittää keväällä ja kesällä
- * Lämmitä ja tuuleta syksyllä
- * Lämmitä ja tuuleta ajoittain talvella
- * Kuivumista voidaan nopeuttaa kosteudeneroittimilla
- * Lämmityksessä suositeltavaa käyttää tehokkaita polttoöljyllä toimivia MASTER-lämpöpuhaltimia, vaihtoehtona voimavirtakäyttöiset lämmittimet
- * Talvikaudella eristettäessä eristeen ulkopinnan jäätymisellä ei ole haittavaikutuksia

ILMANSULKUPAPERIN ASENTAMINEN

- * Kun eriste on kuivunut 1/3 matkalta, voidaan ilmansulku asentaa ja levytys suorittaa
- * Ilmavirtauksien estämiseksi on oikeanlaisen ja oikealla tavalla huolellisesti asennetun ilmansulkupaperin käyttö eristeen sisäpuolella erittäin tärkeää.
- * Limitä ilmansulkupaperilla vaaka- ja pystynurkat rakenneohjeen mukaisesti

ÄLÄ KOLISTELE

- * Vältä tärinää aiheuttavia työvaiheita eristeen ollessa vielä kosteana ja ilman levytystä

ILMAINEN PALVELUNUMERO 0800 - 135 084